

Verkehrsanlagen

Ausbau Rhododendronweg, München



Bauherr

Landeshauptstadt München
Baureferat Tiefbau
Friedenstraße 40
81671 München

Leistungen

Objektplanung
Leistungsphasen 1-9 nach HOAI

Baukosten

0,25 Mio. EUR

Erschließungsfläche

1500 m²

Planung / Ausführung

2004 / 2005

Projektbeschreibung

Das Baugebiet Rhododendronweg liegt im Münchner Norden, im Stadtteil Lerchenau und wird von der Demos Wohnbau GmbH als Generalunternehmer erschlossen.

Der Querschnitt der Erschließungsstraße „Rhododendronweg“ wurde mit einer 4,5 m breiten Fahrbahn, einem 2,0 m breitem Parkstreifen und einem 2,0 m breiten Grünstreifen ausgebildet. Im Grünstreifen wurden 11 Bäume gepflanzt.

Die Fahrgasse wurde in Asphaltbeton, der Aufenthaltsplatz mit Betonsteinpflaster ausgeführt. Mittig auf dem Aufenthaltsplatz wurde ein weiterer Baum mit einer Sitzgelegenheit eingeplant.

Die Entwässerung der Erschließungsstraße erfolgt über die Querneigung der Straße in die anschließenden als Mulden ausgeführten Grünflächen, wo das Wasser versickert wird. Die Mulden werden mit 30 cm Tiefe und einer 15 cm starken belebten Bodenschicht ausgeführt. Für den Bedarfsfall sind an den Mulden Notüberläufe vorgesehen, welche in Sickerschächte mit vorgeschalteten Absetzschächten entwässern.